

ООО "ПСК КРАФТЦ" 420005, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Южно-Промышленная, дом 20, офис 10
ИНН: 1660337531 КПП: 165901001 ОГРН: 1191690090680
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) БИК: 044525411 К/С: 30101810145250000411 Р/С: 40702810516110001243
e-mail: info@kraftz.ru www.kraftz.ru тел: 8 (800) 201-88-57

Расчет стоимости отделки фасада здания

Спецификация дана по усредненным показателям, с учетом коэффициентов на обрезь без учета обрамления окон и дверей. При монтаже возможны некоторые изменения в количестве облицовочных материалов и комплектующих. Для расчета точного количества материалов и проведения монтажных работ **необходима разработка рабочего проекта.**



Общая площадь(кв.м.):	183,89
Объект:	Индивидуальный жилой дом, г. Одинцово
Дата:	14.08.2026

тел.: +7 (966) 240-66-88, e-mail: info@fssoyuz.ru, сайт: fssoyuz.ru

Фасадная система (оцинкованная окрашенная)						
№	Название материала	ед. изм	коэф. на кв.м.	кол-во	цена за ед.	Стоимость
Фасадная система для облицовки натуральным камнем (травертин)		м2		142,05	2 671,15	379 436,27 Р
Фасадная система Оцинкованная окрашенная		м2		142,05	2 671,15	379 436,27 Р
1	Кронштейн усиленный KRF KRU 150x80x80x2,0 мм ОЦ ОК	шт.	3,20	455,00	75,69	34 438,95 Р
2	Термомост для кронштейна KRF KRU 80x80x2,0	шт.	3,20	455,00	8,38	3 812,90 Р
3	Профиль KRF PG 40x40x1,2 мм ОЦ ОК (L=3000)	п/м	2,70	384,00	121,23	46 552,32 Р
4	Профиль KRF PSR 1,2 мм нержавеющая сталь	п/м	2,50	357,00	825,30	294 632,10 Р
Итого стоимость фасадной системы:						379 436,27 Р
Итого стоимость фасадной системы за 1 кв.м.:						2 671,15 Р
В т.ч. НДС 22%:						68 422,93 Р
Итого с НДС 22%:						379 436,27 Р
Ориентировочная стоимость доставки:						70 000,00 Р

Фасадная система (оцинкованная окрашенная)						
№	Название материала	ед. изм	коэф. на кв.м.	кол-во	цена за ед.	Стоимость
Фасадная система для облицовки алюминиевыми композитными панелями		м2		41,84	3 003,52	125 667,29 Р
Фасадная система Оцинкованная окрашенная		м2		41,84	3 003,52	125 667,29 Р
1	Кронштейн усиленный KRF KRU 300x80x80x2,0 мм ОЦ ОК	шт.	7,00	293,00	123,23	36 106,39 Р
2	Термомост для кронштейна KRF KRU 80x80x2,0	шт.	7,00	293,00	8,38	2 455,34 Р
3	Профиль KRF PT 65x50x1,2 мм ОЦ ОК (L=3000)	п/м	2,70	114,00	260,23	29 666,22 Р
4	Профиль гнутый У 40x40x1,2 ОЦ ОК (L=3000)	п/м	4,00	168,00	121,23	20 366,64 Р
5	Салазка крепления KRF SL, нержавеющая сталь, 1,2 мм	шт.	12,00	502,00	36,85	18 498,70 Р
6	Икля крепления KRF IK, нержавеющая сталь, 1,2 мм	шт.	12,00	502,00	18,31	9 191,62 Р
7	Усилитель угла кассеты KRF UK, нержавеющая сталь, 1,2 мм	шт.	12,00	502,00	18,69	9 382,38 Р
Итого стоимость фасадной системы:						125 667,29 Р
Итого стоимость фасадной системы за 1 кв.м.:						3 003,52 Р
В т.ч. НДС 22%:						22 661,31 Р
Итого с НДС 22%:						125 667,29 Р

При необходимости, Вы можете приобрести дополнительные материалы и услуги:

Крепление кронштейнов и профиля						
№	Название материала/услуги	ед. изм	коэф. на кв.м.	кол-во	цена за ед.	Стоимость
Крепеж для фасадной системы						
1	Фасадный дюбель 10x100 (горячеоцинкованный)	шт.	4,35	800	48,75	39 000,00 Р
2	Заклепка фасадная KRF 4,8x10 нержавеющая	шт.	29,91	5500	4,50	24 750,00 Р
3	Заклепка фасадная KRF 4,8x16 для АКП	шт.	13,60	2500	4,20	10 500,00 Р
Итого стоимость крепежа:						74 250,00 Р
Итого стоимость крепежа за 1 кв.м.:						522,70 Р
В т.ч. НДС 22%:						13 389,34 Р
Итого с НДС 22%:						74 250,00 Р

Проектирование НФС в соответствии с СП 522						
№	Название материала/услуги	ед.из м	коэф. На кв.м.	кол-во	цена за ед. без НДС	Стоимость
<i>Проектирование фасадной системы для облицовки АКП и натуральным камнем</i>						
1	Разработка рабочего проекта навесной фасадной системы для облицовки АКП и натуральным камнем в соответствии с СП 522.1325800.2023	шт	1,00	1,00	50000,00	50 000,00 ₽
Итого за проектирование:						50 000,00 ₽
Итого за кв.м проектирования:						271,90 ₽
НДС 22%:						11 000,00 ₽
Итого с НДС 22%:						61 000,00 ₽