

ООО "ПСК КРАФТЦ" 420005, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Южно-Промышленная, дом 20, офис 10
ИНН: 1660337531 КПП: 165901001 ОГРН: 1191690090680
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) БИК: 044525411 К/С: 30101810145250000411 Р/С: 40702810516110001243
e-mail: info@kraftz.ru www.kraftz.ru тел: 8 (800) 201-88-57

Расчет стоимости отделки фасада здания

Спецификация дана по усредненным показателям, с учетом коэффициентов на обрезь без учета обрамления окон и дверей. При монтаже возможны некоторые изменения в количестве облицовочных материалов и комплектующих. Для расчета точного количества материалов и проведения монтажных работ **необходима разработка рабочего проекта.**



Общая площадь(кв.м.):	2091,30
Объект:	Оздоровительно-физкультурный комплекс, расположенный по адресу: Калужская область, р-н Малоярославецкий, г. СП деревня "Ерденево", база отдыха "Хрустали"
Дата:	19.08.2026

тел.: +7 (966) 240-66-88, e-mail: info@fssoyuz.ru, сайт: fssoyuz.ru

Фасадная система (оцинкованная окрашенная перекрестная)						
№	Название материала	ед. изм	коэф. на кв.м.	кол-во	цена за ед.	Стоимость
Фасадная система для облицовки фиброцементными панелями (фасады)		м2		1198,30	1 216,80	1 458 096,00 Р
Фасадная система Оцинкованная окрашенная		м2		1198,30	774,14	927 655,47 Р
1	Кронштейн KRF KRU 200x80x80x2,0 мм ОЦ ОК	шт.	2,20	2637	91,14	240 336,18 Р
2	Термомост для кронштейна KRF KRU 80x80x2,0	шт.	2,20	2637	6,81	17 957,97 Р
3	Профиль KRF PG 40x40x1,2 мм ОЦ ОК (L=3000)	п/м	1,35	1620	105,07	170 213,40 Р
4	Профиль KRF PP 100x20x1,2 мм ОЦ ОК (L=3000)	п/м	1,20	1440	246,00	354 240,00 Р
5	Профиль KRF PZ 20x20x40x1,2 мм ОЦ ОК (L=3000)	п/м	0,30	792	105,07	83 215,44 Р
6	Лента EPDM 60 мм	п/м	1,20	1440	30,50	43 920,00 Р
7	Лента EPDM 36 мм	п/м	0,30	792	22,44	17 772,48 Р
Крепеж		м2		1198,30	442,66	530 440,53 Р
1	Фасадный дюбель 10x100 (горячеоцинкованный)	шт.	0,66	791	27,50	21 752,50 Р
2	Анкер химический 410 мл	шт.	0,15	185	1190,00	220 150,00 Р
3	Саморез фасадный 4,8x16 мм, антикоррозийное покрытие	шт.	8,40	10066	4,90	49 323,40 Р
4	Закlepка крепления облицовки с широким усиленным бортиком, 4,8x21 мм, A2/A2, RAL	шт.	12,50	14979	12,14	181 845,06 Р
5	Втулка для крепления фиброцемента	шт.	12,50	14979	3,83	57 369,57 Р
Фасадная система для облицовки фиброцементными панелями (парапеты)		м2		275,20	1 053,73	289 986,53 Р
Фасадная система Оцинкованная окрашенная		м2		275,20	757,94	208 585,23 Р
1	Кронштейн KRF KRU 200x80x80x2,0 мм ОЦ ОК	шт.	2,05	565	91,14	51 494,10 Р
2	Термомост для кронштейна KRF KRU 80x80x2,0	шт.	2,05	565	6,81	3 847,65 Р
3	Профиль KRF PG 40x40x1,2 мм ОЦ ОК (L=3000)	п/м	2,40	663	105,07	69 661,41 Р
4	Профиль KRF PP 100x20x1,2 мм ОЦ ОК (L=3000)	п/м	1,00	276	246,00	67 896,00 Р
5	Профиль KRF PZ 20x20x40x1,2 мм ОЦ ОК (L=3000)	п/м	0,10	57	105,07	5 988,99 Р
6	Лента EPDM 60 мм	п/м	1,00	276	30,50	8 418,00 Р
7	Лента EPDM 36 мм	п/м	0,10	57	22,44	1 279,08 Р
Крепеж		м2		275,20	295,79	81 401,30 Р
1	Фасадный дюбель 10x100 (горячеоцинкованный)	шт.	2,05	565	27,50	15 537,50 Р
2	Саморез фасадный 4,8x16 мм, антикоррозийное покрытие	шт.	8,10	2230	4,90	10 927,00 Р
3	Закlepка крепления облицовки с широким усиленным бортиком, 4,8x21 мм, A2/A2, RAL	шт.	12,50	3440	12,14	41 761,60 Р
4	Втулка для крепления фиброцемента	шт.	12,50	3440	3,83	13 175,20 Р
Фасадная система для облицовки фиброцементными панелями (подшив)		м2		485,80	840,75	408 438,39 Р
Фасадная система Оцинкованная окрашенная		м2		485,80	596,35	289 706,68 Р
1	Кронштейн KRF KR 350x80x80x2,0 мм ОЦ	шт.	1,20	583	130,00	75 790,00 Р
2	Термомост для кронштейна KRF KRU 80x80x2,0	шт.	1,20	583	6,81	3 970,23 Р
3	Профиль KRF PG 40x40x1,2 мм ОЦ ОК (L=3000)	п/м	1,20	585	105,07	61 465,95 Р
4	Профиль KRF PP 100x20x1,2 мм ОЦ ОК (L=3000)	п/м	1,10	537	246,00	132 102,00 Р
5	Лента EPDM 60 мм	п/м	1,10	537	30,50	16 378,50 Р

Крепеж		м2		485,80	244,40	118 731,71 Р
1	Фасадный дюбель 10х100 (горячеоцинкованный)	шт.	1,20	583	27,50	16 032,50 Р
2	Саморез фасадный 4,8х16 мм, антикоррозийное покрытие	шт.	2,40	1166	4,90	5 713,40 Р
3	Заклепка крепления облицовки с широким усиленным бортиком, 4,8х21 мм, А2/А2, RAL	шт.	12,50	6073	12,14	73 726,22 Р
4	Втулка для крепления фиброцемента	шт.	12,50	6073	3,83	23 259,59 Р
Фасадная система для облицовки искусственным камнем (цоколь)		м2		132,00	2 967,45	391 703,00 Р
Фасадная система Оцинкованная окрашенная		м2		132,00	2 796,47	369 134,10 Р
1	Кронштейн KRF KRU 200х80х80х2,0 мм ОЦ ОК	шт.	2,40	317	84,93	26 922,81 Р
2	Термомост для кронштейна KRF KRU 80х80х2,0	шт.	2,40	317	6,81	2 158,77 Р
3	Профиль KRF PG 60х40х1,2 мм ОЦ ОК (L=3000)	п/м	2,30	306	142,86	43 715,16 Р
4	Профиль KRF KSR 0,7 мм ОЦ ОК	п/м	14,00	1848	140,29	259 255,92 Р
5	Профиль KRF PSR 0,5 мм ОЦ ОК	п/м	3,00	396	93,64	37 081,44 Р
Крепеж		м2		132,00	170,98	22 568,90 Р
1	Фасадный дюбель 10х100 (горячеоцинкованный)	шт.	2,40	317	27,50	8 717,50 Р
2	Саморез фасадный 4,8х16 мм, антикоррозийное покрытие	шт.	4,80	634	4,90	3 106,60 Р
3	Заклепка фасадная 4,8х10 мм, А2/А2	шт.	22,00	2904	3,70	10 744,80 Р
Итого стоимость фасадной системы с крепежом:						2 548 223,92 Р
Итого стоимость фасадной системы с крепежом за 1 кв.м.:						1 218,49 Р
В т.ч. НДС 22%:						459 515,79 Р
Итого с НДС 22%:						2 548 223,92 Р
Ориентировочная стоимость доставки:						80 000,00 Р

При необходимости, Вы можете приобрести дополнительные материалы и услуги:

Проектирование НФС в соответствии с СП 522						
№	Название материала/услуги	ед.из м	коэф. на кв.м.	кол-во	цена за ед. без НДС	Стоимость
Проектирование фасадной системы для облицовки фиброцементными панелями и искусственным камнем						
1	Разработка рабочего проекта навесной фасадной системы для облицовки фиброцементными панелями и искусственным камнем в соответствии с СП 522.1325800.2023	м2	1,00	2091,30	120,00	250 956,00 Р
Итого за проектирование:						250 956,00 Р
Итого за кв.м проектирования:						120,00 Р
НДС 22% (при необходимости):						55 210,32 Р
Итого с НДС 22%:						306 166,32 Р