

ООО "ПСК КРАФТЦ" 420005, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Южно-Промышленная, дом 20, офис 10
ИНН: 1660337531 КПП: 165901001 ОГРН: 1191690090680
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) БИК: 044525411 К/С: 30101810145250000411 Р/С: 40702810516110001243
e-mail: info@kraftz.ru www.kraftz.ru тел: 8 (800) 201-88-57

Расчет стоимости отделки фасада здания

Спецификация дана по усредненным показателям, с учетом коэффициентов на обрез без учета обрамления окон и дверей. При монтаже возможны некоторые изменения в количестве облицовочных материалов и комплектующих. Для расчета точного количества материалов и проведения монтажных работ **необходима разработка рабочего проекта.**



Общая площадь(кв.м.):	3754,11
Объект:	Строительство взрослой поликлиники ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ"
Дата:	24.08.2026

тел.: +7 (966) 240-66-88, e-mail: info@fssoyuz.ru, сайт: fssoyuz.ru

Фасадная система (оцинкованная окрашенная вертикальная)						
№	Название материала	ед. изм	коэф. на кв.м.	кол-во	цена за ед.	Стоимость
Фасадная система для облицовки фиброцементными панелями		м2		3352,29	1 092,02	3 660 776,83 Р
Фасадная система Оцинкованная окрашенная		м2		3352,29	814,81	2 731 477,05 Р
1	Кронштейн усиленный КРУ 220x80x80x2,0 ОЦ ОК	шт.	2,08	6973	91,14	635 519,22 Р
2	Паронитовая прокладка 80x80x2,0	шт.	2,08	6973	6,81	47 486,13 Р
3	Профиль гнутый усиленный Т 100x50x1,2 ОЦ ОК (L=3000)	п/м	1,87	6270	296,21	1 857 236,70 Р
4	Лента EPDM 60 мм	п/м	1,87	6270	30,50	191 235,00 Р
Крепеж		м2		3352,29	277,21	929 299,78 Р
1	Фасадный дюбель 10x100 (горячеоцинкованный)	шт.	2,08	6973	27,50	191 757,50 Р
2	Саморез фасадный 4,8x16 мм, антикоррозийное покрытие	шт.	4,16	13946	4,90	68 335,40 Р
3	Заклепка крепления облицовки с широким усиленным бортиком, 4,8x21 мм, A2/A2, RAL	шт.	12,50	41904	12,14	508 714,56 Р
4	Втулка для крепления фиброцемента	шт.	12,50	41904	3,83	160 492,32 Р
Фасадная система для облицовки искусственным камнем (цоколь)		м2		401,82	2 966,87	1 192 148,48 Р
Фасадная система Оцинкованная окрашенная		м2		401,82	2 795,88	1 123 442,28 Р
1	Кронштейн усиленный КРУ 200x80x80x2,0 ОЦ ОК	шт.	2,40	965	84,93	81 957,45 Р
2	Паронитовая прокладка 80x80x2,0	шт.	2,40	965	6,81	6 571,65 Р
3	Профиль гнутый У 60x40x1,2 ОЦ ОК (L=3000)	п/м	2,30	927	142,86	132 431,22 Р
4	Профиль рядовой для клинкера КШР 0,7 ОЦ ОК	п/м	14,00	5628	140,29	789 552,12 Р
5	Профиль стартовый для клинкера КШС 0,5 ОЦ ОК	п/м	3,00	1206	93,64	112 929,84 Р
Крепеж		м2		401,82	170,99	68 706,20 Р
1	Фасадный дюбель 10x100 (горячеоцинкованный)	шт.	2,40	965	27,50	26 537,50 Р
2	Саморез фасадный 4,8x16 мм, антикоррозийное покрытие	шт.	4,80	1930	4,90	9 457,00 Р
3	Заклепка фасадная 4,8x10 мм, A2/A2	шт.	22,00	8841	3,70	32 711,70 Р
Итого стоимость фасадной системы с крепежом:					4 852 925,31 Р	
Итого стоимость фасадной системы с крепежом за 1 кв.м.:					1 292,70 Р	
В т.ч. НДС 22%:						875 117,68 Р
Итого с НДС 22%:						4 852 925,31 Р
Ориентировочная стоимость доставки:						120 000,00 Р

При необходимости, Вы можете приобрести дополнительные материалы и услуги:

Проектирование НФС в соответствии с СП 522						
№	Название материала/услуги	ед.изм	коэф. на кв.м.	кол-во	цена за ед. без НДС	Стоимость
Проектирование фасадной системы для облицовки фиброцементными панелями и искусственным камнем						
1	Разработка рабочего проекта навесной фасадной системы для облицовки фиброцементными панелями и искусственным камнем в соответствии с СП 522.1325800.2023	м2	1,00	3754,11	95,00	356 640,45 Р
Итого за проектирование:						356 640,45 Р
Итого за кв.м проектирования:						95,00 Р
НДС 22% (при необходимости):						78 460,90 Р
Итого с НДС 22%:						435 101,35 Р