

ООО "ПСК КРАФТЦ" 420005, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Южно-Промышленная, дом 20, офис 10
ИНН: 1660337531 КПП: 165901001 ОГРН: 1191690090680
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) БИК: 044525411 К/С: 30101810145250000411 Р/С: 40702810516110001243
e-mail: info@kraftz.ru www.kraftz.ru тел: 8 (800) 201-88-57

Расчет стоимости отделки фасада здания

Спецификация дана по усредненным показателям, с учетом коэффициентов на обрез без учета обрамления окон и дверей. При монтаже возможны некоторые изменения в количестве облицовочных материалов и комплектующих. Для расчета точного количества материалов и проведения монтажных работ **необходима разработка рабочего проекта.**



Общая площадь(кв.м.):	5387,00
Объект:	Общежитие №1 в составе объекта Университет (кампус) (ИНТЦ "ЮНИТИ ПАРК")
Дата:	09.09.2026

тел.: +7 (966) 240-66-88, e-mail: info@fssoyuz.ru, сайт: fssoyuz.ru

Фасадная система (оцинкованная окрашенная вертикальная)						
№	Название материала	ед. изм	коэф. на кв.м.	кол-во	цена за ед.	Стоимость
Фасадная система для облицовки клинкерной плиткой с затиркой		м2		3765,10	4 929,58	18 560 365,14 Р
Фасадная система Оцинкованная окрашенная		м2		3765,10	4 547,23	17 120 765,14 Р
1	Кронштейн усиленный КРУ 300x80x80x2,0 ОЦ ОК	шт.	2,40	9037	114,43	1 034 103,91 Р
2	Паронитовая прокладка 80x80x2,0	шт.	2,40	9037	6,81	61 541,97 Р
3	Профиль гнутый У 60x40x1,2 ОЦ ОК (L=3000)	п/м	2,20	8286	142,86	1 183 737,96 Р
4	Профиль рядовой для клинкера КШР 0,7 ОЦ ОК	п/м	17,60	66267	124,50	8 250 241,50 Р
5	Профиль стартовый для клинкера КШС 0,5 ОЦ ОК	п/м	1,76	6627	83,93	556 204,11 Р
6	Профиль рядовой для клинкера перфорированный КШРП 0,5 ОЦ ОК	п/м	17,60	66267	91,07	6 034 935,69 Р
Крепеж		м2		3765,10	382,35	1 439 600,00 Р
1	Фасадный дюбель 10x100 (горячеоцинкованный)	шт.	2,40	9200	27,50	253 000,00 Р
2	Саморез фасадный 4,8x16 мм, антикоррозийное покрытие	шт.	4,80	19000	4,90	93 100,00 Р
3	Заклепка фасадная 4,8x10 мм, А2/А2	шт.	64,53	243000	4,50	1 093 500,00 Р
Фасадная система для облицовки алюминиевыми панелями (кассетами)		м2		1486,00	1 189,12	1 767 027,36 Р
Фасадная система Оцинкованная окрашенная		м2		1486,00	932,93	1 386 327,36 Р
1	Кронштейн усиленный КРУ 300x80x80x2,0 ОЦ ОК	шт.	2,20	3270	114,43	374 186,10 Р
2	Паронитовая прокладка 80x80x2,0	шт.	2,20	3270	6,81	22 268,70 Р
3	Профиль гнутый У 60x40x1,2 ОЦ ОК (L=3000)	п/м	2,50	3717	142,86	531 010,62 Р
4	Салазка 1,2 нерж. сталь	шт.	3,00	4458	34,21	152 508,18 Р
5	Усилитель угла кассеты 30x30x1,2 нерж. сталь	шт.	6,00	8916	17,36	154 781,76 Р
6	Икля 1,2 нерж. сталь	шт.	6,00	8916	17,00	151 572,00 Р
Крепеж		м2		1486,00	256,19	380 700,00 Р
1	Фасадный дюбель 10x100 (горячеоцинкованный)	шт.	2,20	3400	27,50	93 500,00 Р
2	Саморез фасадный 4,8x16 мм, антикоррозийное покрытие	шт.	4,40	7000	4,90	34 300,00 Р
3	Заклепка фасадная 4,8x10 мм, А2/А2	шт.	6,00	9000	4,50	40 500,00 Р
4	Заклепка фасадная 4,8x16 мм, А2/А2	шт.	24,00	36000	5,90	212 400,00 Р
Фасадная система для облицовки алюминиевыми ламелями		м2		135,90	1 603,57	217 925,12 Р
Фасадная система Оцинкованная окрашенная		м2		135,90	1 219,83	165 775,12 Р
1	Кронштейн усиленный КРУ 300x80x80x2,0 ОЦ ОК	шт.	2,70	367	114,43	41 995,81 Р
2	Паронитовая прокладка 80x80x2,0	шт.	2,70	367	6,81	2 499,27 Р
3	Профиль гнутый У 60x40x1,2 ОЦ ОК (L=3000)	п/м	3,00	408	142,86	58 286,88 Р
4	Салазка 1,2 нерж. сталь	шт.	4,50	612	34,21	20 936,52 Р
5	Усилитель угла кассеты 30x30x1,2 нерж. сталь	шт.	9,00	1224	17,36	21 248,64 Р

6	Икля 1,2 нерж. сталь	шт.	9,00	1224	17,00	20 808,00 Р
Крепеж		м2		135,90	383,74	52 150,00 Р
1	Фасадный дюбель 10х100 (горячеоцинкованный)	шт.	2,20	400	27,50	11 000,00 Р
2	Саморез фасадный 4,8х16 мм, антикоррозийное покрытие	шт.	4,40	1000	4,90	4 900,00 Р
3	Заклепка фасадная 4,8х10 мм, А2/А2	шт.	9,00	1500	4,50	6 750,00 Р
4	Заклепка фасадная 4,8х16 мм, А2/А2	шт.	36,00	5000	5,90	29 500,00 Р
Итого стоимость фасадной системы с крепежом:						20 545 317,62 Р
Итого стоимость фасадной системы с крепежом за 1 кв.м.:						3 813,87 Р

В т.ч. НДС 22%: 3 704 893,34 Р

Итого с НДС 22%: 20 545 317.62 Р

Ориентировочная стоимость доставки: 250 000,00 Р

При необходимости, Вы можете приобрести дополнительные материалы и услуги:

Проектирование НФС в соответствии с СП 522						
№	Название материала/услуги	ед.из м	коэф. на кв.м.	кол-во	цена за ед. без НДС	Стоимость
Проектирование фасадной системы для облицовки клинкерной плиткой, алюминиевыми панелями и ламелями						
1	Разработка рабочего проекта навесной фасадной системы для облицовки клинкерной плиткой, алюминиевыми панелями и ламелями в соответствии с СП 522.1325800.2023	м2	1,00	5387,00	95,00	511 765,00 Р
Итого за проектирование:						511 765,00 Р
Итого за кв.м проектирования:						95,00 Р
НДС 22% (при необходимости):						112 588,30 Р
Итого с НДС 22%:						624 353,30 Р