

Расчет стоимости отделки фасада здания

СОЮЗ
ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ

Объект:	Капитальный ремонт здания прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югра
Дата:	02.09.2026

Фасадная система (оцинкованная окрашенная вертикальная)						
№	Название материала	ед. изм	коэф. на кв.м.	кол-во	цена за ед.	Стоимость
Фасадная система для облицовки стальными композитными панелями		м2		1693,00	1 380,60	2 337 353,27 Р
Фасадная система Оцинкованная окрашенная		м2		1693,00	1 127,05	1 908 103,27 Р
1	Кронштейн усиленный КРУ 250х80х80х2,0 ОЦ ОК	шт.	2,20	3725	99,50	370 637,50 Р
2	Паронитовая прокладка 80х80х2,0	шт.	2,20	3725	6,81	25 367,25 Р
3	Профиль гнутый У 60х40х1,2 ОЦ ОК (L=3000)	п/м	2,50	4233	142,86	604 726,38 Р
4	Салазка 1,2 нерж. сталь	шт.	6,25	10582	34,21	362 010,22 Р
5	Усилитель угла кассеты 30х30х1,2 нерж. сталь	шт.	9,38	15872	17,36	275 537,92 Р
6	Икля 1,2 нерж. сталь	шт.	9,38	15872	17,00	269 824,00 Р
Крепеж		м2		1693,00	253,54	429 250,00 Р
1	Фасадный дюбель 10х100 (горячеоцинкованный)	шт.	2,20	3800	27,50	104 500,00 Р
2	Саморез фасадный 4,8х16 мм, антикоррозийное покрытие	шт.	4,40	8000	4,90	39 200,00 Р
3	Заклепка фасадная 4,8х10 мм, А2/А2	шт.	12,50	21500	4,50	96 750,00 Р
4	Заклепка фасадная 4,8х16 мм, А2/А2	шт.	18,75	32000	5,90	188 800,00 Р
Итого стоимость фасадной системы с крепежом:						2 337 353,27 Р
Итого стоимость фасадной системы с крепежом за 1 кв.м.:						1 380,60 Р
В т.ч. НДС 22%:						421 489,93 Р
Итого с НДС 22%:						2 337 353,27 Р
Ориентировочная стоимость доставки:						250 000,00 Р

При необходимости, Вы можете приобрести дополнительные материалы и услуги:

Проектирование НФС в соответствии с СП 522						
№	Название материала/услуги	ед.из м	коэф. на кв.м.	кол-во	цена за ед. без НДС	Стоимость
Проектирование <i>фасадной системы для облицовки стальными композитными панелями</i>						
1	Разработка рабочего проекта навесной фасадной системы для облицовки стальными композитными панелями в соответствии с СП 522.1325800.2023	м2	1,00	1693,00	95,00	160 835,00 Р
Итого за проектирование:						160 835,00 Р
Итого за кв.м проектирования:						95,00 Р
НДС 22% (при необходимости):						35 383,70 Р
Итого с НДС 22%:						196 218,70 Р