

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) БИК: 044525411 К/С: 30101810145250000411 Р/С: 40702810516110001243
e-mail: info@kraftz.ru www.kraftz.ru тел: 8 (800) 201-88-57

Расчет стоимости отделки фасада здания

Спецификация дана по усредненным показателям, с учетом коэффициентов на обрезь без учета обрамления окон и дверей. При монтаже возможны некоторые изменения в количестве облицовочных материалов и комплектующих. Для расчета точного количества материалов и проведения монтажных работ **необходима разработка рабочего проекта.**



Общая площадь(кв.м.):

13374,70

Объект:

Многопрофильный медицинский центр в городе Магнитогорске, в том числе проектно-исследовательские работы

Дата:

07.09.2026

тел.: +7 (966) 240-66-88, e-mail: info@fssoyuz.ru, сайт: fssoyuz.ru

Фасадная система (оцинкованная окрашенная перекрестная)						
№	Название материала	ед. изм	коэф. на кв.м.	кол-во	цена за ед.	Стоимость
Фасадная система для облицовки керамогранитом со скрытым креплением		м2		12197,30	3 724,70	45 431 327,71 Р
Фасадная система Оцинкованная окрашенная		м2		12197,30	3 441,51	41 977 187,71 Р
1	Кронштейн несущий КРУ 250 ОЦ ОК	шт.	2,93	35739	111,79	3 995 262,81 Р
2	Кронштейн несущий КРУ 200 ОЦ ОК	шт.	0,99	12100	99,04	1 198 384,00 Р
3	Кронштейн несущий КР 50 ОЦ ОК	шт.	0,22	2708	46,01	124 595,08 Р
4	Паронитовая прокладка под кронштейн КРУ	шт.	3,92	47838	12,05	576 447,90 Р
5	Профиль гнутый У 40х40х1,2 ОЦ ОК (L=3000)	п/м	1,97	24018	119,92	2 880 238,56 Р
6	Профиль гнутый К 65х20х1,2 ОЦ ОК (L=3000)	п/м	2,71	33021	197,76	6 530 232,96 Р
7	Комплект кляммера "Краб" опорный	шт.	3,76	45899	234,27	10 752 758,73 Р
8	Комплект кляммера "Краб" ветровой	шт.	6,15	74953	212,39	15 919 267,67 Р
Крепеж		м2		12197,30	283,19	3 454 140,00 Р
1	Фасадный дюбель 10х100 (горячеоцинкованный)	шт.	4,14	50600	27,50	1 391 500,00 Р
2	Саморез фасадный 4,8х16 мм, антикоррозийное покрытие	шт.	17,31	212000	4,90	1 038 800,00 Р
3	Заклепка фасадная 4,0х8 мм, А2/А2	шт.	19,82	242000	2,75	665 500,00 Р
4	Винт М5х20 А2	шт.	3,76	46000	5,29	243 340,00 Р
5	Гайка М5 А2	шт.	3,76	46000	2,50	115 000,00 Р
Фасадная система для облицовки терракотовыми панелями со скрытым креплением		м2		1177,40	1 558,87	1 835 411,18 Р
Фасадная система Оцинкованная окрашенная		м2		1177,40	1 341,23	1 579 161,18 Р
1	Кронштейн несущий КРУ 200 ОЦ ОК	шт.	4,24	4994	99,04	494 605,76 Р
2	Паронитовая прокладка под кронштейн КРУ	шт.	4,24	4994	12,05	60 177,70 Р
3	Профиль гнутый У 40х40х1,2 ОЦ ОК (L=3000)	п/м	2,09	2466	119,92	295 722,72 Р
4	Планка горизонтальная ГН12	п/м	3,95	4650	156,70	728 655,00 Р
Крепеж		м2		1177,40	217,64	256 250,00 Р
1	Фасадный дюбель 10х100 (горячеоцинкованный)	шт.	4,24	5000	27,50	137 500,00 Р
2	Саморез фасадный 4,8х16 мм, антикоррозийное покрытие	шт.	8,48	10000	4,90	49 000,00 Р
3	Заклепка фасадная 4,8х10 мм, А2/А2	шт.	13,16	15500	4,50	69 750,00 Р
Итого стоимость фасадной системы с крепежом:						47 266 738,89 Р
Итого стоимость фасадной системы с крепежом за 1 кв.м.:						3 534,04 Р

В т.ч. НДС 22%: **8 523 510,29 Р**

Итого с НДС 22%: **47 266 738,89 Р**

Ориентировочная стоимость доставки: 230 000,00 Р

При необходимости, Вы можете приобрести дополнительные материалы и услуги:

Проектирование НФС в соответствии с СП 522						
№	Название материала/услуги	ед.из м	коэф. на кв.м.	кол-во	цена за ед. без НДС	Стоимость
<i>Проектирование фасадной системы для облицовки керамогранитом и терракотовыми панелями</i>						
1	Разработка рабочего проекта навесной фасадной системы для облицовки керамогранитом и терракотовыми панелями в соответствии с СП 522.1325800.2023	м2	1,00	13374,70	80,00	1 069 976,00 Р
Итого за проектирование:						1 069 976,00 Р
Итого за кв.м проектирования:						80,00 Р
НДС 22% (при необходимости):						235 394,72 Р
Итого с НДС 22%:						1 305 370,72 Р