

ООО "ПСК КРАФТЦ" 420005, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Южно-Промышленная, дом 20, офис 10
ИНН: 1660337531 КПП: 165901001 ОГРН: 1191690090680
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) БИК: 044525411 К/С: 30101810145250000411 Р/С: 40702810516110001243
e-mail: info@kraftz.ru www.kraftz.ru тел: 8 (800) 201-88-57

Расчет стоимости отделки фасада здания

Спецификация дана по усредненным показателям, с учетом коэффициентов на обрызг без учета обрамления окон и дверей. При монтаже возможны некоторые изменения в количестве облицовочных материалов и комплектующих. Для расчета точного количества материалов и проведения монтажных работ **необходима разработка рабочего проекта.**



Общая площадь(кв.м.):	17969,77
Объект:	Капитальный ремонт фасадов здания Федерального бюджетного учреждения «Центральная клиническая больница гражданской авиации» (корпусов: «А», «Б», «В», «Г» и Ядро), расположенных по адресу: г. Москва, Ивановское ш., д.7
Дата:	22.09.2026

тел.: +7 (966) 240-66-88, e-mail: info@fssoyuz.ru, сайт: fssoyuz.ru

Фасадная система МК (оцинкованная окрашенная вертикальная)						
№	Название материала	ед. изм.	коэф. на кв.м.	кол-во	цена за ед.	Стоимость
Фасадная система МКЗ для облицовки алюминиевыми металлокассетами (основные плоскости)		м2		12140,29	1 624,65	19 723 727,62 Р
Фасадная система Оцинкованная окрашенная		м2		12140,29	1 446,50	17 560 977,62 Р
1	Кронштейн КУ 50х50х250х2,0 ОЦ ОК	шт.	3,26	39578	193,78	7 669 424,84 Р
2	Паронитовая прокладка ПОН-Б 100х102х2,0 мм	шт.	3,26	39578	16,91	669 263,98 Р
3	Усилительный элемент кронштейна Шайба Ш 30 ОЦ ОК	шт.	3,26	39578	45,49	1 800 403,22 Р
4	Профиль гнутый У 60х40х1,2 ОЦ ОК (L=3000)	п/м	1,99	24162	149,90	3 621 883,80 Р
5	Салазка 1,2 нерж. сталь	шт.	6,22	75513	29,94	2 260 859,22 Р
6	Икля 1,2 нерж. сталь	шт.	8,52	103437	14,88	1 539 142,56 Р
Крепеж		м2		12140,29	178,15	2 162 750,00 Р
1	Фасадный дюбель 10х100 (горячеоцинкованный)	шт.	3,26	39600	27,50	1 089 000,00 Р
2	Саморез фасадный 4,8х16 мм, антикоррозийное покрытие	шт.	6,52	80000	4,90	392 000,00 Р
3	Заклепка фасадная 4,8х10 мм, А2/А2	шт.	12,44	151500	4,50	681 750,00 Р
4	Заклепка фасадная 4,8х16 мм, А2/А2	шт.	17,04	207000	4,20	869 400,00 Р
Фасадная система МКЗ для облицовки алюминиевыми металлокассетами (ниши)		м2		1291,06	2 130,94	2 751 168,90 Р
Фасадная система Оцинкованная окрашенная		м2		1291,06	1 774,91	2 291 518,90 Р
1	Кронштейн КУ 50х50х200х2,0 ОЦ ОК	шт.	5,16	6662	163,08	1 086 438,96 Р
2	Паронитовая прокладка ПОН-Б 100х102х2,0 мм	шт.	5,16	6662	16,91	112 654,42 Р
3	Усилительный элемент кронштейна Шайба Ш 30 ОЦ ОК	шт.	5,16	6662	45,49	303 054,38 Р
4	Профиль гнутый У 60х40х1,2 ОЦ ОК (L=3000)	п/м	1,99	2570	149,90	385 243,00 Р
5	Салазка 1,2 нерж. сталь	шт.	6,22	8031	29,94	240 448,14 Р
6	Икля 1,2 нерж. сталь	шт.	8,52	11000	14,88	163 680,00 Р
Крепеж		м2		1291,06	356,03	459 650,00 Р
1	Фасадный дюбель 10х100 (горячеоцинкованный)	шт.	5,16	6800	27,50	187 000,00 Р
2	Саморез фасадный 4,8х16 мм, антикоррозийное покрытие	шт.	10,32	14000	4,90	68 600,00 Р
3	Заклепка фасадная 4,8х10 мм, А2/А2	шт.	12,44	16500	4,50	74 250,00 Р
4	Заклепка фасадная 4,8х16 мм, А2/А2	шт.	17,04	22000	5,90	129 800,00 Р
Фасадная система МКЗ для облицовки алюминиевыми металлокассетами (ромбовидные)		м2		4538,42	2 064,55	9 369 778,58 Р
Фасадная система Оцинкованная окрашенная		м2		4538,42	1 716,37	7 789 628,58 Р
1	Кронштейн КУ 50х50х250х2,0 ОЦ ОК	шт.	3,88	17610	193,78	3 412 465,80 Р
2	Паронитовая прокладка ПОН-Б 100х102х2,0 мм	шт.	3,88	17610	16,91	297 785,10 Р

3	Усилительный элемент кронштейна Шайба Ш 30 ОЦ ОК	шт.	3,88	17610	45,49	801 078,90 ₽
4	Профиль гнутый У 60x40x1,2 ОЦ ОК (L=3000)	п/м	2,24	10167	149,90	1 524 033,30 ₽
5	Салазка 1,2 нерж. сталь	шт.	7,18	32586	29,94	975 624,84 ₽
6	Икля 1,2 нерж. сталь	шт.	11,53	52328	14,88	778 640,64 ₽
Крепеж			м2	4538,42	348,17	1 580 150,00 ₽
1	Фасадный дюбель 10x100 (горячеоцинкованный)	шт.	3,88	17800	27,50	489 500,00 ₽
2	Саморез фасадный 4,8x16 мм, антикоррозийное покрытие	шт.	7,76	36000	4,90	176 400,00 ₽
3	Заклепка фасадная 4,8x10 мм, А2/А2	шт.	14,36	65500	4,50	294 750,00 ₽
4	Заклепка фасадная 4,8x16 мм, А2/А2	шт.	23,06	105000	5,90	619 500,00 ₽
Итого стоимость фасадной системы с крепежом:						31 844 675,10 ₽
Итого стоимость фасадной системы с крепежом за 1 кв.м.:						1 772,12 ₽

В т.ч. НДС 22%: **5 742 482,40 Р**

Итого с НДС 22%: **31 844 675,10 Р**

Ориентировочная стоимость доставки: 250 000,00 ₽

При необходимости, Вы можете приобрести дополнительные материалы и услуги:

Проектирование НФС в соответствии с СП 522						
№	Название материала/услуги	ед.из м	коэф. на кв.м.	кол-во	цена за ед. без НДС	Стоимость
Проектирование фасадной системы для облицовки алюминиевыми металлокассетами						
1	Разработка рабочего проекта навесной фасадной системы для облицовки алюминиевыми металлокассетами в соответствии с СП 522.1325800.2023	м2	1,00	17969,77	90,00	1 617 279,30 ₽
Итого за проектирование:						1 617 279,30 ₽
Итого за кв.м проектирования:						90,00 ₽
НДС 22% (при необходимости):						355 801,45 ₽
Итого с НДС 22%:						1 973 080,75 ₽