

ООО "ПСК КРАФТЦ" 420005, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Южно-Промышленная, дом 20, офис 10
ИНН: 1660337531 КПП: 165901001 ОГРН: 1191690090680
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) БИК: 044525411 К/С: 30101810145250000411 Р/С: 40702810516110001243
e-mail: info@kraftz.ru www.kraftz.ru тел: 8 (800) 201-88-57

Расчет стоимости отделки фасада здания

Спецификация дана по усредненным показателям, с учетом коэффициентов на обрезь без учета обрамления окон и дверей. При монтаже возможны некоторые изменения в количестве облицовочных материалов и комплектующих. Для расчета точного количества материалов и проведения монтажных работ **необходима разработка рабочего проекта.**



Общая площадь(кв.м.):	782,30
Объект:	г.Владимир, Октябрьский проспект, д.9
Дата:	18.09.2026

тел.: +7 (966) 240-66-88, e-mail: info@fssoyuz.ru, сайт: fssoyuz.ru

Фасадная система (оцинкованная окрашенная вертикальная)						
№	Название материала	ед. изм	коэф. на кв.м.	кол-во	цена за ед.	Стоимость
Фасадная система для облицовки керамогранитом (цоколь)		м2		58,30	2 810,07	163 826,96 Р
Фасадная система Оцинкованная окрашенная		м2		58,30	2 015,90	117 526,96 Р
1	Кронштейн усиленный КРУ 200х80х80х2,0 ОЦ ОК	шт.	15,52	905	67,87	61 422,35 Р
2	Паронитовая прокладка 80х80х2,0	шт.	15,52	905	7,27	6 579,35 Р
3	Профиль гнутый У 60х40х1,2 ОЦ ОК (L=3000)	п/м	2,91	171	142,86	24 429,06 Р
4	Кляммер рядовой усиленный КЛР 1,2 нерж. А430 RAL	шт.	7,76	453	33,60	15 220,80 Р
5	Кляммер стартовый усиленный КЛР 1,2 нерж. А430 RAL	шт.	7,76	453	21,80	9 875,40 Р
Крепеж		м2		58,30	794,17	46 300,00 Р
1	Фасадный дюбель 10х100 (горячеоцинкованный)	шт.	15,52	1000	27,50	27 500,00 Р
2	Саморез фасадный 4,8х16 мм, антикоррозийное покрытие	шт.	31,04	2000	4,90	9 800,00 Р
3	Заклепка фасадная 4,8х10 мм, А2/А2	шт.	31,05	2000	4,50	9 000,00 Р
Фасадная система для облицовки керамогранитом (лестничные марши и площадки, пандус, стены)		м2		533,40	1 020,18	544 164,64 Р
Фасадная система Оцинкованная окрашенная		м2		533,40	818,64	436 664,64 Р
1	Кронштейн усиленный КРУ 200х80х80х2,0 ОЦ ОК	шт.	3,95	2107	67,87	143 002,09 Р
2	Паронитовая прокладка 80х80х2,0	шт.	3,95	2107	7,27	15 317,89 Р
3	Профиль гнутый У 60х40х1,2 ОЦ ОК (L=3000)	п/м	2,62	1401	142,86	200 146,86 Р
4	Кляммер рядовой усиленный КЛР 1,2 нерж. А430 RAL	шт.	4,22	2254	33,60	75 734,40 Р
5	Кляммер стартовый усиленный КЛР 1,2 нерж. А430 RAL	шт.	0,21	113	21,80	2 463,40 Р
Крепеж		м2		533,40	201,54	107 500,00 Р
1	Фасадный дюбель 10х100 (горячеоцинкованный)	шт.	3,95	2200	27,50	60 500,00 Р
2	Саморез фасадный 4,8х16 мм, антикоррозийное покрытие	шт.	7,90	5000	4,90	24 500,00 Р
3	Заклепка фасадная 4,8х10 мм, А2/А2	шт.	8,87	5000	4,50	22 500,00 Р
Фасадная система для облицовки керамогранитом (стены, колонны главного входа)		м2		190,60	1 336,56	254 747,78 Р
Фасадная система Оцинкованная окрашенная		м2		190,60	1 070,03	203 947,78 Р
1	Кронштейн усиленный КРУ 200х80х80х2,0 ОЦ ОК	шт.	4,95	945	67,87	64 137,15 Р
2	Паронитовая прокладка 80х80х2,0	шт.	4,95	945	7,27	6 870,15 Р
3	Профиль гнутый У 60х40х1,2 ОЦ ОК (L=3000)	п/м	3,39	648	142,86	92 573,28 Р
4	Кляммер рядовой усиленный КЛР 1,2 нерж. А430 RAL	шт.	5,75	1095	33,60	36 792,00 Р
5	Кляммер стартовый усиленный КЛР 1,2 нерж. А430 RAL	шт.	0,86	164	21,80	3 575,20 Р
Крепеж		м2		190,60	266,53	50 800,00 Р
1	Фасадный дюбель 10х100 (горячеоцинкованный)	шт.	4,95	1000	27,50	27 500,00 Р
2	Саморез фасадный 4,8х16 мм, антикоррозийное покрытие	шт.	9,90	2000	4,90	9 800,00 Р
3	Заклепка фасадная 4,8х10 мм, А2/А2	шт.	13,21	3000	4,50	13 500,00 Р
Итого стоимость фасадной системы с крепежом:						962 739,38 Р
Итого стоимость фасадной системы с крепежом за 1 кв.м.:						1 230,65 Р

В т.ч. НДС 22%: 173 608,74 Р
Итого с НДС 22%: 962 739,38 Р
Ориентировочная стоимость доставки: 60 000,00 Р

При необходимости, Вы можете приобрести дополнительные материалы и услуги:

Проектирование НФС в соответствии с СП 522						
№	Название материала/услуги	ед.из м	коэф. на кв.м.	кол-во	цена за ед. без НДС	Стоимость
<i>Проектирование фасадной системы для облицовки керамогранитом</i>						
1	Разработка рабочего проекта навесной фасадной системы для облицовки керамогранитом в соответствии с СП 522.1325800.2023	м2	1,00	782,30	95,00	74 318,50 ₽
Итого за проектирование:						74 318,50 ₽
Итого за кв.м проектирования:						95,00 ₽
НДС 22% (при необходимости):						16 350,07 ₽
Итого с НДС 22%:						90 668,57 ₽